AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

L'Aquila, lì

Prot. n°

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE

TAVOLA

Analisi nuovi prezzi

ALLEGATO

AP

SCALA

DATA Marzo 2025

Il Progettista:

Ing. Giuseppe Pace
S.S. 17 KM 43.200 - L'Aquila

GIUSEPPE PACE
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila
Ingegnere
24.04.2025 10:44:23
GMT+01:00

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria

Dott. Agronomo:

Dott. Guido Morini
Via Fortebraccio, 34 - L'Aquila

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonio Rosanò

Il Dirigente:
Ing. Andrea De Simone

AGGIORNAMENTI

MOD.	DATA	
Rev. 0		
Rev. 1		

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.01**

Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e comprensivo di tutti gli oneri, tasse e contributi. L'attestazione dello smaltimento dovrà essere attestato a mezzo dell'apposito formulario di identificazione rifiuti debitamente compilato e firmato in ogni sua parte.La quarta copia del formulario completa della sottoscrizione del soggetto autorizzato al recupero/smaltimento dei rifiuti una volta restituita all'impresa produttrice del rifiuto e da questa trasmessa in copia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.

t

	Componente	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***				
A)	SPECIALIZZATO	ora		€ 30,60	€ -
B)	QUALIFICATO	ora		€ 28,43	€ -
C)	MANOVALE	ora		€ 25,20	€ -
				TOTALE (1)	€ -
2)	***MATERIALI A PIE' D'OPERA***				
A)	Legno derivante da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento				
	CER 20.02.01	t	1	€ 31,30	€ 31,30
				TOTALE (2)	€ 31,30
3)	***NOLI***				
A)					€ -
B)					€ -
				TOTALE (3)	€ -
4)	***SOMMANO (1+2+3)***				€ 31,30
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%				€ 0,31
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***				€ 31,61
	SPESE GENERALI 15%				€ 4,74
6)	***SOMMANO***				€ 36,35
	UTILE IMPRESA 10%				€ 3,64
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***				€ 39,99
	In cifra tonda				***€ 40,00***
	incidenza % manodopera				0,00

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.02**

Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile.

mq

	Componente		U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***					
A)	SPECIALIZZATO		ora		€ -	€ -
B)	QUALIFICATO		ora		€ -	€ -
C)	MANOVALE		ora		€ -	€ -
					TOTALE (1)	€ -
2)	***INDENNIZZI***					
A)	Rif. Valori agricoli medi della Provincia dell'Aquila - Agenzia delle Entrate annualità 2012. Pubblicazione sul BUR n. 82 del 06/09/2013					
	Media valori per regione agraria di appartenenza dei comuni per terreni agricoli di tipologia "Prato" indicizzata.		€/mq/mese	1	€ 0,80	€ 0,80
					TOTALE (2)	€ 0,80
3)	***NOLI***					
A)						€ -
B)						€ -
					TOTALE (3)	€ -
4)	***SOMMANO (1+2+3)***					€ 0,80
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%					€ -
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***					€ 0,80
	SPESE GENERALI 15%					€ -
6)	***SOMMANO***					€ 0,80
	UTILE IMPRESA 10%					€ -
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***					€ 0,80
	In cifra tonda					***€ 0,80***
	incidenza % manodopera					0,00

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.03**

Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega). La voce comprende il taglio in elementi di lunghezza massima 1,00 m, il carico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m

cad

	Componente	voce	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***					
A)	SPECIALIZZATO		ora	0,468	€ 30,60	€ 14,32
B)	QUALIFICATO		ora	0,468	€ 28,43	€ 13,31
C)	MANOVALE		ora	0,468	€ 25,20	€ 11,79
					TOTALE (1)	€ 39,42
2)	***MATERIALI A PIE' D'OPERA***					
A)				1		€ -
					TOTALE (2)	€ -
3)	***NOLI***					
A)	Trattore di piccole dimensioni 20hp	AT_10.005.075.B	ora	0,468	€ 24,26	€ 11,35
B)	Motosega	AT_10030.015.A	ora	0,468	€ 5,51	€ 2,58
C)						€ -
					TOTALE (3)	€ 13,93
4)	***SOMMANO (1+2+3)***					€ 53,35
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%					€ 0,53
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***					€ 53,89
	SPESE GENERALI 15%					€ 8,08
6)	***SOMMANO***					€ 61,97
	UTILE IMPRESA 10%					€ 6,20
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***					€ 68,165
	In cifra tonda					***€ 68,17***
	incidenza % manodopera					57,83

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.04**

Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega). La voce comprende il taglio in elementi di lunghezza massima 1,00 m, il carico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m

cad

	Componente	voce	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***					
A)	SPECIALIZZATO		ora	1,125	€ 30,60	€ 34,43
B)	QUALIFICATO		ora	1,125	€ 28,43	€ 31,98
C)	MANOVALE		ora	1,125	€ 25,20	€ 28,35
					TOTALE (1)	€ 94,76
2)	***MATERIALI A PIE' D'OPERA***					
A)				1		€ -
					TOTALE (2)	€ -
3)	***NOLI***					
A)	Trattore di piccole dimensioni 20hp	AT_10.005.075.B	ora	1,125	€ 24,26	€ 27,29
B)	Motosega	AT_10030.015.A	ora	1,125	€ 5,51	€ 6,20
C)						€ -
					TOTALE (3)	€ 33,49
4)	***SOMMANO (1+2+3)***					€ 128,25
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%					€ 1,28
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***					€ 129,53
	SPESE GENERALI 15%					€ 19,43
6)	***SOMMANO***					€ 148,96
	UTILE IMPRESA 10%					€ 14,90
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***					€ 163,859
	In cifra tonda					***€ 163,60***
	incidenza % manodopera					57,83

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.05**

Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega). La voce comprende il taglio in elementi di lunghezza massima 1,00 m, il carico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 16 e 20m

cad

	Componente	voce	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***					
A)	SPECIALIZZATO		ora	1,594	€ 30,60	€ 48,77
B)	QUALIFICATO		ora	1,594	€ 28,43	€ 45,31
C)	MANOVALE		ora	1,594	€ 25,20	€ 40,16
					TOTALE (1)	€ 134,24
2)	***MATERIALI A PIE' D'OPERA***					
A)						
				1		€ -
					TOTALE (2)	€ -
3)	***NOLI***					
A)	Trattore di piccole dimensioni 20hp	AT_10.005.075.B	ora	1,594	€ 24,26	€ 38,66
B)	Motosega	AT_10030.015.A	ora	1,594	€ 5,51	€ 8,78
C)						€ -
					TOTALE (3)	€ 47,45
4)	***SOMMANO (1+2+3)***					€ 181,69
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%					€ 1,82
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***					€ 183,50
	SPESE GENERALI 15%					€ 27,53
6)	***SOMMANO***					€ 211,03
	UTILE IMPRESA 10%					€ 21,10
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***					€ 232,133
	In cifra tonda					***€ 232,13***
	incidenza % manodopera					57,83

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.06**

Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega). La voce comprende il taglio in elementi di lunghezza massima 1,00 m, il carico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 20 e 30m

cad

	Componente	voce	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***					
A)	SPECIALIZZATO		ora	2,250	€ 30,60	€ 68,85
B)	QUALIFICATO		ora	2,250	€ 28,43	€ 63,97
C)	MANOVALE		ora	2,250	€ 25,20	€ 56,70
					TOTALE (1)	€ 189,52
2)	***MATERIALI A PIE' D'OPERA***					
A)				1		€ -
					TOTALE (2)	€ -
3)	***NOLI***					
A)	Trattore di piccole dimensioni 20hp	AT_10.005.075.B	ora	2,250	€ 24,26	€ 54,59
B)	Motosega	AT_10030.015.A	ora	2,250	€ 5,51	€ 12,40
C)						€ -
					TOTALE (3)	€ 66,98
4)	***SOMMANO (1+2+3)***					€ 256,50
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%					€ 2,57
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***					€ 259,07
	SPESE GENERALI 15%					€ 38,86
6)	***SOMMANO***					€ 297,92
	UTILE IMPRESA 10%					€ 29,79
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***					€ 327,717
	In cifra tonda					***€ 327,72***
	incidenza % manodopera					57,83

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25

		ANALISI DEI PREZZI				**AP.07**

Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega). La voce comprende il taglio in elementi di lunghezza massima 1,00 m, il carico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza oltre i 30m

cad

	Componente	voce	U.M.	Quantità	Costo unitario	Importo
1)	***MANODOPERA***					
A)	SPECIALIZZATO		ora	3,188	€ 30,60	€ 97,54
B)	QUALIFICATO		ora	3,188	€ 28,43	€ 90,62
C)	MANOVALE		ora	3,188	€ 25,20	€ 80,33
					TOTALE (1)	€ 268,48
2)	***MATERIALI A PIE' D'OPERA***					
A)				1		€ -
					TOTALE (2)	€ -
3)	***NOLI***					
A)	Trattore di piccole dimensioni 20hp	AT_10.005.075.B	ora	3,188	€ 24,26	€ 77,33
B)	Motosega	AT_10030.015.A	ora	3,188	€ 5,51	€ 17,56
C)						€ -
					TOTALE (3)	€ 94,89
4)	***SOMMANO (1+2+3)***					€ 363,38
	ONERI PER LA SICUREZZA 1%					€ 3,63
5)	***SOMMANO (compreso oneri sic.)***					€ 367,01
	SPESE GENERALI 15%					€ 55,05
6)	***SOMMANO***					€ 422,06
	UTILE IMPRESA 10%					€ 42,21
7)	***TOTALE COMPLESSIVO***					€ 464,266
	In cifra tonda					***€ 464,27***
	incidenza % manodopera					57,83