
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25



L'Aquila, lì

Prot. n°

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE

ALLEGATO

IMO

TAVOLA

INCIDENZA MANO D'OPERA

SCALA

DATA Marzo 2025

Il Progettista:

Ing. Giuseppe Pace
S.S. 17 KM 43.200 - L'Aquila

GIUSEPPE PACE
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila
Ingegnere
24.04.2025 10:44:23
GMT+01:00

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria

Dott. Agronomo:

Dott. Guido Morini
Via Fortebraccio, 34 - L'Aquila

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonio Rosanò

Il Dirigente:
Ing. Andrea De Simone

AGGIORNAMENTI		
MOD.	DATA	
Rev. 0		
Rev. 1		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 ABR25_E.00 1.140.040.a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:- con acqua SOMMANO mq	1´616,00	12,89	20´830,24	16´467,14	79,054
2 ABR25_E.00 1.200.070.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a peso SOMMANO kg	7´845,00	0,03	235,35	235,35	100,000
3 ABR25_E.00 1.210.020.o	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... mittente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Legno SOMMANO kg	8´000,00	0,24	1´920,00	0,00	
4 ABR25_E.00 1.210.020.s	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce SOMMANO t	4´186,21	18,99	79´496,13	0,00	
5 ABR25_E.00 1.210.025.b	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO- ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO SOMMANO t	25,00	7,59	189,75	0,00	
6 ABR25_E.00 2.060.050.c	Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in t ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.- Per diametro medio reso di mm 90-109 SOMMANO m	48,00	68,13	3´270,24	953,27	29,150
7 ABR25_E.00 2.060.070.a	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata- Per bonifica SOMMANO 100 kg	404,08	29,12	11´766,81	1´883,04	16,003
8 ABR25_E.00 2.060.070.c	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata- Per tiranti SOMMANO 100 kg	76,80	33,09	2´541,31	477,69	18,797
9 ABR25_E.00 2.060.090.b	Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- Tiranti in barre di acciaio Dywidag SOMMANO kg	177,60	6,42	1´140,19	598,51	52,492
10 ABR25_E.00 3.010.010.d	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm² SOMMANO mc	1,10	134,75	148,23	8,62	5,818
11 ABR25_E.00 3.010.010.g	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... a, con resistenza caratteristica:- Maggiorazione per piazzamento pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio d 26 m 36 m SOMMANO cad	1,00	170,77	170,77	0,00	
12 ABR25_E.00 3.010.010.h	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... o di armatura, con resistenza caratteristica:- Maggiorazione per pompaggio calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m SOMMANO mc	8,60	6,30	54,18	0,00	
13 ABR25_E.00	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie					
	A R I P O R T A R E			121´763,20	20´623,62	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			121´763,20	20´623,62	
3.010.020.d	pezzature ... ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm²)					
	SOMMANO mc	4,50	201,71	907,70	74,25	8,180
14 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm2)					
	SOMMANO mc	7,50	210,50	1´578,75	165,07	10,456
15 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione					
	SOMMANO mq	2,50	29,38	73,45	48,62	66,201
16 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione					
	SOMMANO mq	9,00	38,68	348,12	197,82	56,825
17 ABR25_E.00 3.040.010.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio					
	SOMMANO kg	1´220,00	1,79	2´183,80	671,00	30,726
18 ABR25_S.00 1.010.060.c01	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa					
	SOMMANO mq	720,00	15,13	10´893,60	2´433,66	22,340
19 ABR25_S.00 1.030.010.o	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					
	SOMMANO cad	6,00	68,41	410,46	1,86	0,453
20 ABR25_S.00 1.030.020.o	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC					
	SOMMANO cad/mese	18,00	5,48	98,64	0,54	0,547
21 ABR25_S.00 2.020.030.b	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					
	SOMMANO cad	6,00	101,81	610,86	161,82	26,491
22 ABR25_S.00 2.020.040.b	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					
	SOMMANO cad/mese	18,00	60,23	1´084,14	117,36	10,825
23 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					
	SOMMANO cad	12,00	433,36	5´200,32	1´009,80	19,418
24 ABR25_S.00 2.020.100.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					
	SOMMANO cad/mese	36,00	259,02	9´324,72	303,12	3,251
	A R I P O R T A R E			154´477,76	25´808,54	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			154´477,76	25´808,54	
25 ABR25_U.005.010.010.a	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)					
	SOMMANO mc	1´466,98	7,27	10´664,95	821,52	7,703
26 ABR25_U.005.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					
	SOMMANO mc	90,00	23,67	2´130,30	107,10	5,027
27 ABR25_U.005.080.110.a	Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche Del tipo a piastre multiple- Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti					
	SOMMANO kg	7´845,00	3,70	29´026,50	3´687,24	12,703
28 ABR25_U.008.010.070.a	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3					
	SOMMANO mc	5´604,70	8,17	45´790,40	6´445,45	14,076
29 ABR25_U.008.010.210.b	Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con materi ... critta, l'inumidimento e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con materiale proveniente da cava					
	SOMMANO mc	220,00	47,16	10´375,20	1´110,98	10,708
30 ABR25_U.008.010.240.a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					
	SOMMANO cad	565,00	150,54	85´055,10	13´633,46	16,029
31 ABR25_U.008.010.240.b	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					
	SOMMANO cad	166,00	242,01	40´173,66	10´243,86	25,499
32 ABR25_U.008.010.240.c	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					
	SOMMANO cad	44,00	439,55	19´340,20	4´936,79	25,526
33 ABR25_U.008.010.240.d	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m					
	SOMMANO cad	2,00	571,27	1´142,54	336,60	29,461
34 ABR25_U.008.010.250.a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. con raccolta e trasporto in discarica					
	SOMMANO mq	200,00	0,67	134,00	56,00	41,791
35 ABR25_U.008.010.260.a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica					
	SOMMANO mq	98´144,28	1,00	98´144,28	27´480,40	28,000
36 ABR25_U.008.020.020.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... . Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.- Per gabbioni di altezza 1 m					
	SOMMANO mc	5,00	136,94	684,70	207,45	30,298
37	Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e					
	A R I P O R T A R E			497´139,59	94´875,39	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			497´139,59	94´875,39	
ABR25_U.009.050.060.a	1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni er ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri					
	SOMMANO t	100,00	31,22	3´122,00	348,01	11,147
38 ABR25_U.009.050.070.a	Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorim ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri					
	SOMMANO t	33,75	33,67	1´136,36	117,45	10,336
39 AP01	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.					
	SOMMANO t	5´807,27	40,00	232´290,80	0,00	
40 AP02	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile.					
	SOMMANO m2	3´264,00	0,80	2´611,20	0,00	
41 AP03	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m					
	SOMMANO cadauno	19,00	68,17	1´295,23	0,00	
42 AP04	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m					
	SOMMANO cadauno	20,00	163,60	3´272,00	0,00	
43 AP05	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m					
	SOMMANO cadauno	16,00	232,13	3´714,08	0,00	
44 AP06	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 20 e 30 m					
	SOMMANO cadauno	7,00	327,72	2´294,04	0,00	
45 AP07	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... o su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza superiore a 30 m					
	SOMMANO cadauno	5,00	464,27	2´321,35	0,00	
46 U.008.010.100.b	Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l'adeguamento di argini esistenti, eseguito con l'uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del pi ... per eseguire l'opera a regola d'arte.- Con materiale proveniente da cave di prestito fornito a cura e spese dell'impresa					
	SOMMANO mc	25,00	16,56	414,00	9,25	2,234
47 U.008.020.020.b	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... ompreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.- Per gabbioni di altezza 0,50 m					
	SOMMANO mc	2,50	155,74	389,35	113,23	29,081
	Parziale LAVORI A MISURA euro			750´000,00	95´463,33	12,728
	T O T A L E euro			750´000,00	95´463,33	12,728
	A R I P O R T A R E			750´000,00	95´463,33	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	750´000,00	95´463,33	12,728
M:001	Capitignano euro	103´692,19	8´336,37	8,040
M:001.001	Comune di Capitignano - Tratto n°1 euro	13´256,99	1´112,91	8,395
M:001.001.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	10´197,81	1´112,91	10,913
M:001.001.003	Trasporti e smaltimenti euro	3´059,18	0,00	0,000
M:001.002	Comune di Capitignano - Tratto n°2 euro	5´517,57	382,70	6,936
M:001.002.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	2´126,33	382,70	17,998
M:001.002.003	Trasporti e smaltimenti euro	3´391,24	0,00	0,000
M:001.003	Comune di Capitignano - Tratto n°3 euro	13´007,25	965,81	7,425
M:001.003.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	6´996,41	965,81	13,804
M:001.003.003	Trasporti e smaltimenti euro	6´010,84	0,00	0,000
M:001.004	Comune di Capitignano - Tratto n°4 euro	22´262,99	1´574,52	7,072
M:001.004.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	8´721,21	1´574,52	18,054
M:001.004.003	Trasporti e smaltimenti euro	13´541,78	0,00	0,000
M:001.005	Comune di Capitignano - Tratto n°5 euro	5´716,01	474,66	8,304
M:001.005.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	3´345,28	474,66	14,189
M:001.005.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´370,73	0,00	0,000
M:001.006	Comune di Capitignano - Tratto n°6 euro	13´998,03	1´077,88	7,700
M:001.006.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	4´746,36	1´077,88	22,710
M:001.006.003	Trasporti e smaltimenti euro	9´251,67	0,00	0,000
M:001.007	Comune di Capitignano - Tratto n°7 euro	22´277,13	1´852,50	8,316
M:001.007.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	8´157,29	1´852,50	22,710
M:001.007.003	Trasporti e smaltimenti euro	14´119,84	0,00	0,000
M:001.008	Comune di Capitignano - Tratto n°8 euro	2´153,13	197,78	9,186
M:001.008.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´798,69	197,78	10,996
M:001.008.003	Trasporti e smaltimenti euro	354,44	0,00	0,000
M:001.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:001.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:002	Cagnano Amiterno euro	125´435,20	15´208,22	12,124
M:002.009	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°1 euro	20´152,73	2´270,61	11,267
M:002.009.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	10´540,67	2´270,61	21,541
M:002.009.003	Trasporti e smaltimenti euro	9´612,06	0,00	0,000
M:002.010	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°2 euro	21´163,14	2´314,32	10,936
M:002.010.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	11´083,83	2´314,32	20,880
M:002.010.003	Trasporti e smaltimenti euro	10´079,31	0,00	0,000
M:002.011	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°3 euro	14´189,29	1´628,00	11,473
M:002.011.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	7´793,58	1´628,00	20,889
M:002.011.003	Trasporti e smaltimenti euro	6´395,71	0,00	0,000
M:002.012	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°4 euro	25´471,16	2´819,41	11,069
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
M:002.012.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	13´597,63	2´819,41	20,735
M:002.012.003	Trasporti e smaltimenti euro	11´873,53	0,00	0,000
M:002.013	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°5 euro	38´955,79	5´478,27	14,063
M:002.013.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	22´852,35	5´478,27	23,972
M:002.013.003	Trasporti e smaltimenti euro	16´103,44	0,00	0,000
M:002.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:002.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:003	Celano euro	125´435,20	13´372,99	10,661
M:003.014	Comune di Celano - Tratto n°1 euro	48´830,18	5´314,18	10,883
M:003.014.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	26´771,72	5´314,18	19,850
M:003.014.003	Trasporti e smaltimenti euro	22´058,46	0,00	0,000
M:003.015	Comune di Celano - Tratto n°2 euro	71´101,93	7´361,20	10,353
M:003.015.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	37´745,92	7´361,20	19,502
M:003.015.003	Trasporti e smaltimenti euro	33´356,01	0,00	0,000
M:003.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:003.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:004	Castel di Sangro euro	144´009,85	14´850,53	10,312
M:004.016	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°1 euro	41´679,36	5´642,37	13,538
M:004.016.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	19´482,44	4´531,39	23,259
M:004.016.002	Movimenti terre, ripristini e riempimenti euro	10´375,20	1´110,98	10,708
M:004.016.003	Trasporti e smaltimenti euro	11´821,72	0,00	0,000
M:004.017	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°2 euro	19´700,67	2´670,07	13,553
M:004.017.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	11´711,03	2´670,07	22,800
M:004.017.003	Trasporti e smaltimenti euro	7´989,64	0,00	0,000
M:004.018	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°3 euro	20´755,78	3´705,67	17,854
M:004.018.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	14´784,54	3´705,67	25,064
M:004.018.003	Trasporti e smaltimenti euro	5´971,24	0,00	0,000
M:004.019	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°4 euro	56´370,95	2´134,81	3,787
M:004.019.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	12´696,68	2´134,81	16,814
M:004.019.003	Trasporti e smaltimenti euro	43´674,27	0,00	0,000
M:004.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:004.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:005	Canistro euro	125´992,36	17´423,98	13,829
M:005.020	Comune di Canistro - Tratto n°1 euro	62´523,06	9´938,12	15,895
M:005.020.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	30´262,71	6´006,28	19,847
M:005.020.002	Movimenti terre, ripristini e riempimenti euro	414,00	9,25	2,234
M:005.020.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´584,50	0,00	0,000
M:005.020.004	Interventi su opere d'arte euro	29´261,85	3´922,59	13,405
M:005.021	Comune di Canistro - Tratto n°2 euro	57´966,21	6´788,25	11,711
M:005.021.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	30´981,84	6´788,25	21,910
M:005.021.003	Trasporti e smaltimenti euro	26´984,37	0,00	0,000
M:005.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Manodopera	incid. %
	R I P O R T O			
M:005.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:006	Pratola Peligna euro	125´435,20	26´271,24	20,944
M:006.022	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°1 euro	12´571,97	960,64	7,641
M:006.022.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	5´093,72	960,64	18,859
M:006.022.003	Trasporti e smaltimenti euro	7´478,25	0,00	0,000
M:006.023	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°2 euro	3´646,02	198,60	5,447
M:006.023.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´071,01	198,60	18,543
M:006.023.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´575,01	0,00	0,000
M:006.024	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°3 euro	2´371,18	129,16	5,447
M:006.024.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	696,53	129,16	18,543
M:006.024.003	Trasporti e smaltimenti euro	1´674,65	0,00	0,000
M:006.025	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°4 euro	23´337,84	11´518,19	49,354
M:006.025.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	2´766,13	512,92	18,543
M:006.025.003	Trasporti e smaltimenti euro	6´650,51	0,00	0,000
M:006.025.004	Interventi su opere d'arte euro	13´921,20	11´005,27	79,054
M:006.026	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°5 euro	23´548,10	2´554,46	10,848
M:006.026.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	12´104,98	2´554,46	21,103
M:006.026.003	Trasporti e smaltimenti euro	11´443,12	0,00	0,000
M:006.027	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°6 euro	26´587,98	2´920,78	10,985
M:006.027.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	14´276,74	2´920,78	20,458
M:006.027.003	Trasporti e smaltimenti euro	12´311,24	0,00	0,000
M:006.028	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°7 euro	10´251,17	5´757,82	56,167
M:006.028.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´723,51	295,95	17,171
M:006.028.003	Trasporti e smaltimenti euro	1´618,62	0,00	0,000
M:006.028.004	Interventi su opere d'arte euro	6´909,04	5´461,87	79,054
M:006.029	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°8 euro	3´117,15	250,33	8,031
M:006.029.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´350,00	250,33	18,543
M:006.029.003	Trasporti e smaltimenti euro	1´767,15	0,00	0,000
M:006.030	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°9 euro	3´435,64	187,14	5,447
M:006.030.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´009,22	187,14	18,543
M:006.030.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´426,42	0,00	0,000
M:006.031	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°10 euro	11´065,06	1´096,51	9,910
M:006.031.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	5´717,33	1´096,51	19,179
M:006.031.003	Trasporti e smaltimenti euro	5´347,73	0,00	0,000
M:006.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
M:006.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	697,61	12,677
	TOTALE euro	750´000,00	95´463,33	12,728

Data, 23/04/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			