
AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

Settore Territorio e Urbanistica

INTERVENTI DI CUI AL PROGRAMMA PER LA MANUTENZIONE DI ASTE FLUVIALI DI COMPETENZA DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA ANNUALITà 2023-25



L'Aquila, lì

Prot. n°

PROGETTO ESECUTIVO

COMUNE

ALLEGATO

IS

TAVOLA

STIMA INCIDENZA SICUREZZA

SCALA

DATA Marzo 2025

Il Progettista:

Ing. Giuseppe Pace
S.S. 17 KM 43,200 - L'Aquila

GIUSEPPE PACE
Ordine degli Ingegneri della Provincia de L'Aquila
Ingegnere
24.04.2025 10:44:23
GMT+01:00

eta consult s.r.l.
servizi di ingegneria

Dott. Agronomo:

Dott. Guido Morini
Via Fortebraccio, 34 - L'Aquila

Responsabile Unico del Procedimento:
Ing. Antonio Rosanò

Il Dirigente:
Ing. Andrea De Simone

AGGIORNAMENTI		
MOD.	DATA	
Rev. 0		
Rev. 1		

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O					
	LAVORI A MISURA					
1 ABR25_E.00 1.140.040.a	Pulitura di superfici in pietra o in laterizio mediante uso di idropulitrice o sabbiatrice con pressione non inferiore a 20-30 atm:- con acqua SOMMANO mq	1´616,00	12,89	20´830,24	630,24	3,026
2 ABR25_E.00 1.200.070.a	Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di elevatore meccanico compreso l'onere di carico e scarico dei materiali- valutazione a peso SOMMANO kg	7´845,00	0,03	235,35	0,00	
3 ABR25_E.00 1.210.020.o	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... mittente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Legno SOMMANO kg	8´000,00	0,24	1´920,00	80,00	4,167
4 ABR25_E.00 1.210.020.s	Compenso per il conferimento di materia di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti inerti presso impianti di recupero ed eventualmente c/o le discariche autorizzate e compre ... tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente.- - Terrra e rocce SOMMANO t	4´186,21	18,99	79´496,13	2´386,15	3,002
5 ABR25_E.00 1.210.025.b	ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO- ONERI DI CONFERIMENTO IN SITO DI RIUTILIZZO PER TERRE E ROCCE DA SCAVO SOMMANO t	25,00	7,59	189,75	5,75	3,030
6 ABR25_E.00 2.060.050.c	Perfori in rocce calcaree o similari. Perfori in rocce calcaree o similari in qualsiasi reciproca proporzione, per la realizzazione di chiodature, tiranti di ancoraggio, dreni in t ... forazione stessa fino alla quota di fondo raggiunta dall'utensile di perforazione.- Per diametro medio reso di mm 90-109 SOMMANO m	48,00	68,13	3´270,24	81,60	2,495
7 ABR25_E.00 2.060.070.a	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata- Per bonifica SOMMANO 100 kg	404,08	29,12	11´766,81	294,98	2,507
8 ABR25_E.00 2.060.070.c	Iniezione di miscele cementizie, composte da acqua, cemento tipo 32,5 ed additivo antiritiro, in proporzione massima fino al 5%, per la realizzazione di chiodature e di tiranti o p ... compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. - Misurata ogni 100 kg di miscela secca iniettata- Per tiranti SOMMANO 100 kg	76,80	33,09	2´541,31	62,98	2,478
9 ABR25_E.00 2.060.090.b	Tiranti in barre di acciaio forniti e posti in opera. Sono compresi: la giunzione; la piastra; il dado; il bloccaggio; il tubo di iniezione. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito- Tiranti in barre di acciaio Dywidag SOMMANO kg	177,60	6,42	1´140,19	28,42	2,492
10 ABR25_E.00 3.010.010.d	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... lusi pompa (se utilizzata), i ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura, con resistenza caratteristica:- Rck 20 N/mm² SOMMANO mc	1,10	134,75	148,23	4,52	3,050
11 ABR25_E.00 3.010.010.g	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... a, con resistenza caratteristica:- Maggiorazione per piazzamento pompa per calcestruzzo autocarrata, braccio d 26 m 36 m SOMMANO cad	1,00	170,77	170,77	5,21	3,051
12 ABR25_E.00 3.010.010.h	Calcestruzzo durevole per impieghi non strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 ,- D max inerti 32 mm compreso quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a ... o di armatura, con resistenza caratteristica:- Maggiorazione per pompaggio calcestruzzo autocarrata, braccio fino a 36 m SOMMANO mc	8,60	6,30	54,18	1,63	3,016
13 ABR25_E.00	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie					
	A R I P O R T A R E			121´763,20	3´581,48	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			121´763,20	3´581,48	
3.010.020.d	pezzature ... ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in fondazione.- - - Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm²)					
	SOMMANO mc	4,50	201,71	907,70	27,68	3,049
14 ABR25_E.00 3.010.030.d	Calcestruzzo durevole a prestazione garantita, in opera, per impieghi strutturali secondo le norme recepite dal D.M. 17/01/2018 , preconfezionato, con aggregati di varie pezzature ... soli ponteggi, le casseforme, e ferro di armatura.- Per strutture in elevazione.- Classe resistenza 35/45 (Rck 45 N/mm2)					
	SOMMANO mc	7,50	210,50	1´578,75	48,15	3,050
15 ABR25_E.00 3.030.010.a	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere di fondazione					
	SOMMANO mq	2,50	29,38	73,45	2,25	3,063
16 ABR25_E.00 3.030.010.b	Casseforme di qualunque tipo rette o centinate per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante, disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un ... rte e misurate secondo la superficie effettiva delle casseforme a contatto con il calcestruzzo.- Per opere in elevazione					
	SOMMANO mq	9,00	38,68	348,12	10,62	3,051
17 ABR25_E.00 3.040.010.a	Acciaio ad alta duttilità in classe tecnica B450A oppure B450C, conforme alle Norme recepite dal D.M.17/01/2018 , fornito in barre di tutti i diametri; tagliato a misura, sagomato ... o onere, nonché tutti gli oneri relativi ai controlli di legge- Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio					
	SOMMANO kg	1´220,00	1,79	2´183,80	61,00	2,793
18 ABR25_S.00 1.010.060.c01	Recinzione provvisionale di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5.- Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa					
	SOMMANO mq	720,00	15,13	10´893,60	0,00	
19 ABR25_S.00 1.030.010.o	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 9 kg, classe 55 A 233BC					
	SOMMANO cad	6,00	68,41	410,46	0,00	
20 ABR25_S.00 1.030.020.o	Nolo di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, compreso manutenzione e ricarica- Da 9 kg, classe 34 A 233BC					
	SOMMANO cad/mese	18,00	5,48	98,64	0,00	
21 ABR25_S.00 2.020.030.b	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... e, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi.- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					
	SOMMANO cad	6,00	101,81	610,86	0,00	
22 ABR25_S.00 2.020.040.b	Box bagno, costituito da struttura in materiale plastico autoestinguente, pavimenti in lastre in pvc, porta esterna in materiale plastico e maniglia di sicurezza. Vaso avente siste ... leva. Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Da minimo cm 100 x 100 con vaso alla turca					
	SOMMANO cad/mese	18,00	60,23	1´084,14	0,00	
23 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... zionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					
	SOMMANO cad	12,00	433,36	5´200,32	0,00	
24 ABR25_S.00 2.020.100.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in panne ... Nolo mensile, compreso gli oneri di manutenzione e tenuta in esercizio- Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm					
	SOMMANO cad/mese	36,00	259,02	9´324,72	0,00	
	A R I P O R T A R E			154´477,76	3´731,18	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			154´477,76	3´731,18	
25 ABR25_U.005.010.010.a	Scavo di sbancamento per l'apertura di sede stradale effettuato con mezzi meccanici compresa la rimozione di arbusti e ceppaie, la profilatura delle pareti, la regolarizzazione del ... pensarsi a parte, o per rilevato fino ad una distanza massima di 3 km:- in rocce sciolte (terra o trovanti fino ad 1 m³)					
	SOMMANO mc	1´466,98	7,27	10´664,95	337,41	3,164
26 ABR25_U.005.020.010.a	Formazione di rilevato secondo le sagome prescritte con materiali idonei, provenienti sia dagli scavi che dalle cave, compresi: il compattamento a strati fino a raggiungere la dens ... rovenienti dalle cave, a distanza non superiore a 5 km, compresa la fornitura, appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3					
	SOMMANO mc	90,00	23,67	2´130,30	68,40	3,211
27 ABR25_U.005.080.110.a	Manufatti tubolari in lamiera di acciaio ondulata zincata, completi di organi di giunzione (bulloni, dadi, rivette, ganci, ecc.) forniti e posti in opera nelle forme e con le prescrizioni indicate nelle Norme Tecniche Del tipo a piastre multiple- Lamiera in acciaio zincato e ondulato per manufatti					
	SOMMANO kg	7´845,00	3,70	29´026,50	941,40	3,243
28 ABR25_U.008.010.070.a	Scavo di sbancamento per sistemazioni fluviali, entro e fuori l'alveo, in terreno di qualsiasi natura e consistenza, asciutto, bagnato o melmoso, anche in presenza di acqua, per si ... materiale non ritenuto idoneo, o eccedente, per i rilevati, esclusi gli eventuali oneri di discarica autorizzata. Al m3					
	SOMMANO mc	5´604,70	8,17	45´790,40	1´345,13	2,938
29 ABR25_U.008.010.210.b	Formazione di rilevati per opere di bonifica montana, quali arginature e opere similari, eseguito con mezzi meccanici e parzialmente a mano, secondo le sagome prescritte con materi ... critta, l'inumidimento e la profilatura delle scarpate; compresa ogni lavorazione. - - con materiale proveniente da cava					
	SOMMANO mc	220,00	47,16	10´375,20	301,40	2,905
30 ABR25_U.008.010.240.a	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza fino a 10 m					
	SOMMANO cad	565,00	150,54	85´055,10	2´469,05	2,903
31 ABR25_U.008.010.240.b	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 10 e 16 m					
	SOMMANO cad	166,00	242,01	40´173,66	1´165,32	2,901
32 ABR25_U.008.010.240.c	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 16 e 20 m					
	SOMMANO cad	44,00	439,55	19´340,20	561,00	2,901
33 ABR25_U.008.010.240.d	Abbattimento di alberi adulti, carico e trasporto del materiale di risulta, escluso l'onere di smaltimento, compresa macchina operatrice, attrezzatura, e rimozione del ceppo:- per alberi di altezza compresa tra 20 e 30 m					
	SOMMANO cad	2,00	571,27	1´142,54	33,14	2,901
34 ABR25_U.008.010.250.a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore a 1 m, con utilizzo di mezzi meccanici dotati di braccio decespugliatore. con raccolta e trasporto in discarica					
	SOMMANO mq	200,00	0,67	134,00	4,00	2,985
35 ABR25_U.008.010.260.a	Decespugliamento di scarpate stradali e fluviali invase da rovi, arbusti, ed erbe infestanti, con salvaguardia della rinnovazione arborea ed arbustiva naturale di altezza superiore ... guita con attrezzatura manuale, meccanica o meno (motosega, decespugliatore etc).- con raccolta e trasporto in discarica					
	SOMMANO mq	98´144,28	1,00	98´144,28	2´944,33	3,000
36 ABR25_U.008.020.020.a	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... . Compreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.- Per gabbioni di altezza 1 m					
	SOMMANO mc	5,00	136,94	684,70	19,85	2,899
37	Scogli di 1^ categoria di natura calcarea o vulcanica del peso singolo compreso tra 51 e					
	A R I P O R T A R E			497´139,59	13´921,61	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	Quantità	IMPORTI unitario	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			497´139,59	13´921,61	
ABR25_U.009.050.060.a	1.400 kg, compatti, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni er ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri SOMMANO t	100,00	31,22	3´122,00	80,00	2,562
38 ABR25_U.009.050.070.a	Scogli di 2^ categoria del peso singolo compreso tra 1.001 e 3.000 kg di natura calcarea o vulcanica, provenienti da cave idonee forniti e posti in opera per costruzioni e rifiorim ... qualsiasi profondità o altezza dal l.m.m. compreso l'impiego saltuario del sommozzatore- Realizzato con mezzi terrestri SOMMANO t	33,75	33,67	1´136,36	29,03	2,554
39 AP01	Compenso per il conferimento di materiale vegetale biodegradabile di risulta proveniente da sfalcio, taglio alberi e decespugliamento presso impianti di recupero ed eventualmente ... pia a committente tramite la D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. Codici C.E.R. secondo la normativa vigente. SOMMANO t	5´807,27	40,00	232´290,80	0,00	
40 AP02	Compenso per l'affitto di una porzione di terreno per la realizzazione dell'area di cantiere e di stoccaggio temporaneo del materiale di risulta: - Il prezzo è da intendersi come prezzo mensile. SOMMANO m2	3´264,00	0,80	2´611,20	0,00	
41 AP03	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza fino a 10 m SOMMANO cadauno	19,00	68,17	1´295,23	0,00	
42 AP04	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... arico su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza tra 10 e 16m SOMMANO cadauno	20,00	163,60	3´272,00	0,00	
43 AP05	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 16 e 20 m SOMMANO cadauno	16,00	232,13	3´714,08	0,00	
44 AP06	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... ezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza compresa tra 20 e 30 m SOMMANO cadauno	7,00	327,72	2´294,04	0,00	
45 AP07	Compenso per il taglio, l'asportazione degli schianti, carico e trasporto del materiale vegetale biodegradabile di risulta escluso l'onere di smaltimento, eseguito con attrezzatura ... o su mezzo e il trasporto, e dil trasporto fino al luogo di deposito temporaneo: - per fusti di altezza superiore a 30 m SOMMANO cadauno	5,00	464,27	2´321,35	0,00	
46 U.008.010.100.b	Formazione di rilevati per la costruzione di nuovi argini o per l'adeguamento di argini esistenti, eseguito con l'uso di mezzi meccanici, compresi gli oneri per preparazione del pi ... per eseguire l'opera a regola d'arte.- Con materiale proveniente da cave di prestito fornito a cura e spese dell'impresa SOMMANO mc	25,00	16,56	414,00	12,00	2,899
47 U.008.020.020.b	FORNITURA E POSA DI GABBIONI IN RETE METALLICA A DOPPIA TORSIONE A MAGLIA ESAGONALE TIPO 8X10, REALIZZATA IN CONFORMITA' ALLE NORMATIVE VIGENTI, CON FILO AVENTE UN DIAMETRO PARI 2. ... ompreso la fornitura, il riempimento e la sistemazione del pietrame proveniente da cave.- Per gabbioni di altezza 0,50 m SOMMANO mc	2,50	155,74	389,35	11,30	2,902
	Parziale LAVORI A MISURA euro			750´000,00	14´053,94	1,874
	T O T A L E euro			750´000,00	14´053,94	1,874
	A R I P O R T A R E			750´000,00	14´053,94	

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE			
M	**LAVORI A MISURA euro**	750´000,00	14´053,94	1,874
M:001	Capitignano euro	103´692,19	1´144,69	1,104
M:001.001	Comune di Capitignano - Tratto n°1 euro	13´256,99	143,83	1,085
M:001.001.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	10´197,81	134,23	1,316
M:001.001.003	Trasporti e smaltimenti euro	3´059,18	9,60	0,314
M:001.002	Comune di Capitignano - Tratto n°2 euro	5´517,57	51,82	0,939
M:001.002.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	2´126,33	46,76	2,199
M:001.002.003	Trasporti e smaltimenti euro	3´391,24	5,06	0,149
M:001.003	Comune di Capitignano - Tratto n°3 euro	13´007,25	146,87	1,129
M:001.003.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	6´996,41	126,58	1,809
M:001.003.003	Trasporti e smaltimenti euro	6´010,84	20,29	0,338
M:001.004	Comune di Capitignano - Tratto n°4 euro	22´262,99	239,43	1,075
M:001.004.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	8´721,21	206,35	2,366
M:001.004.003	Trasporti e smaltimenti euro	13´541,78	33,08	0,244
M:001.005	Comune di Capitignano - Tratto n°5 euro	5´716,01	72,19	1,263
M:001.005.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	3´345,28	62,21	1,860
M:001.005.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´370,73	9,98	0,421
M:001.006	Comune di Capitignano - Tratto n°6 euro	13´998,03	163,92	1,171
M:001.006.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	4´746,36	141,27	2,976
M:001.006.003	Trasporti e smaltimenti euro	9´251,67	22,65	0,245
M:001.007	Comune di Capitignano - Tratto n°7 euro	22´277,13	281,70	1,265
M:001.007.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	8´157,29	242,78	2,976
M:001.007.003	Trasporti e smaltimenti euro	14´119,84	38,92	0,276
M:001.008	Comune di Capitignano - Tratto n°8 euro	2´153,13	30,08	1,397
M:001.008.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´798,69	25,92	1,441
M:001.008.003	Trasporti e smaltimenti euro	354,44	4,16	1,174
M:001.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:001.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:002	Cagnano Amiterno euro	125´435,20	1´960,62	1,563
M:002.009	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°1 euro	20´152,73	309,63	1,536
M:002.009.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	10´540,67	307,41	2,916
M:002.009.003	Trasporti e smaltimenti euro	9´612,06	2,22	0,023
M:002.010	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°2 euro	21´163,14	325,95	1,540
M:002.010.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	11´083,83	323,87	2,922
M:002.010.003	Trasporti e smaltimenti euro	10´079,31	2,08	0,021
M:002.011	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°3 euro	14´189,29	229,30	1,616
M:002.011.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	7´793,58	227,78	2,923
M:002.011.003	Trasporti e smaltimenti euro	6´395,71	1,52	0,024
M:002.012	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°4 euro	25´471,16	400,75	1,573
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
M:002.012.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	13´597,63	397,77	2,925
M:002.012.003	Trasporti e smaltimenti euro	11´873,53	2,98	0,025
M:002.013	Comune di Cagnano Amiterno - Tratto n°5 euro	38´955,79	680,14	1,746
M:002.013.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	22´852,35	673,84	2,949
M:002.013.003	Trasporti e smaltimenti euro	16´103,44	6,30	0,039
M:002.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:002.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:003	Celano euro	125´435,20	2´029,84	1,618
M:003.014	Comune di Celano - Tratto n°1 euro	48´830,18	849,88	1,740
M:003.014.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	26´771,72	783,44	2,926
M:003.014.003	Trasporti e smaltimenti euro	22´058,46	66,44	0,301
M:003.015	Comune di Celano - Tratto n°2 euro	71´101,93	1´165,11	1,639
M:003.015.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	37´745,92	1´101,12	2,917
M:003.015.003	Trasporti e smaltimenti euro	33´356,01	63,99	0,192
M:003.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:003.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:004	Castel di Sangro euro	144´009,85	3´429,53	2,381
M:004.016	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°1 euro	41´679,36	914,07	2,193
M:004.016.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	19´482,44	577,07	2,962
M:004.016.002	Movimenti terre, ripristini e riempimenti euro	10´375,20	301,40	2,905
M:004.016.003	Trasporti e smaltimenti euro	11´821,72	35,60	0,301
M:004.017	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°2 euro	19´700,67	364,40	1,850
M:004.017.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	11´711,03	345,80	2,953
M:004.017.003	Trasporti e smaltimenti euro	7´989,64	18,60	0,233
M:004.018	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°3 euro	20´755,78	480,73	2,316
M:004.018.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	14´784,54	441,59	2,987
M:004.018.003	Trasporti e smaltimenti euro	5´971,24	39,14	0,655
M:004.019	Comune di Castel di Sangro - Tratto n°4 euro	56´370,95	1´655,48	2,937
M:004.019.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	12´696,68	374,54	2,950
M:004.019.003	Trasporti e smaltimenti euro	43´674,27	1´280,94	2,933
M:004.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:004.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:005	Canistro euro	125´992,36	2´806,48	2,228
M:005.020	Comune di Canistro - Tratto n°1 euro	62´523,06	1´844,62	2,950
M:005.020.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	30´262,71	791,22	2,615
M:005.020.002	Movimenti terre, ripristini e riempimenti euro	414,00	12,00	2,899
M:005.020.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´584,50	100,00	3,869
M:005.020.004	Interventi su opere d'arte euro	29´261,85	941,40	3,217
M:005.021	Comune di Canistro - Tratto n°2 euro	57´966,21	947,01	1,634
M:005.021.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	30´981,84	905,46	2,923
M:005.021.003	Trasporti e smaltimenti euro	26´984,37	41,55	0,154
M:005.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
	A R I P O R T A R E			

Num.Ord. TARIFFA	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	IMPORTI TOTALE	COSTO Sicurezza	incid. %
	R I P O R T O			
M:005.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:006	Pratola Peligna euro	125´435,20	2´682,78	2,139
M:006.022	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°1 euro	12´571,97	234,97	1,869
M:006.022.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	5´093,72	152,49	2,994
M:006.022.003	Trasporti e smaltimenti euro	7´478,25	82,48	1,103
M:006.023	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°2 euro	3´646,02	103,37	2,835
M:006.023.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´071,01	32,95	3,077
M:006.023.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´575,01	70,42	2,735
M:006.024	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°3 euro	2´371,18	67,23	2,835
M:006.024.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	696,53	21,43	3,077
M:006.024.003	Trasporti e smaltimenti euro	1´674,65	45,80	2,735
M:006.025	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°4 euro	23´337,84	688,18	2,949
M:006.025.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	2´766,13	85,09	3,076
M:006.025.003	Trasporti e smaltimenti euro	6´650,51	181,89	2,735
M:006.025.004	Interventi su opere d'arte euro	13´921,20	421,20	3,026
M:006.026	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°5 euro	23´548,10	411,51	1,748
M:006.026.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	12´104,98	357,74	2,955
M:006.026.003	Trasporti e smaltimenti euro	11´443,12	53,77	0,470
M:006.027	Comune di Pratola Peligna - Fosso Rio - Tratto n°6 euro	26´587,98	460,41	1,732
M:006.027.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	14´276,74	422,73	2,961
M:006.027.003	Trasporti e smaltimenti euro	12´311,24	37,68	0,306
M:006.028	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°7 euro	10´251,17	301,18	2,938
M:006.028.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´723,51	53,21	3,087
M:006.028.003	Trasporti e smaltimenti euro	1´618,62	38,93	2,405
M:006.028.004	Interventi su opere d'arte euro	6´909,04	209,04	3,026
M:006.029	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°8 euro	3´117,15	85,92	2,756
M:006.029.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´350,00	41,53	3,076
M:006.029.003	Trasporti e smaltimenti euro	1´767,15	44,39	2,512
M:006.030	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°9 euro	3´435,64	97,41	2,835
M:006.030.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	1´009,22	31,05	3,077
M:006.030.003	Trasporti e smaltimenti euro	2´426,42	66,36	2,735
M:006.031	Comune di Pratola Peligna - Fiume Vella - Tratto n°10 euro	11´065,06	217,75	1,968
M:006.031.001	Movimenti terre, scavi e pulizia euro	5´717,33	172,67	3,020
M:006.031.003	Trasporti e smaltimenti euro	5´347,73	45,08	0,843
M:006.032	Sicurezza e Cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
M:006.032.005	Sicurezza e cantierizzazione euro	5´503,09	14,85	0,270
	TOTALE euro	750´000,00	14´053,94	1,874

Data, 23/04/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E			