



AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

**INTERVENTO DI MITIGAZIONE DEL RISCHIO FRANA DELLA S.P.13 MORRONESE TRA LA
PROGRESSIVA KILOMETRICA 0+400 E LA PROGRESSIVA KILOMETRICA 3+000 IN
DIREZIONE PACENTRO (AQ) MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI BARRIERE PARAMASSI**

LIVELLO PROGETTUALE

PROGETTO DEFINITIVO-ESECUTIVO

ELABORATO / SCALA

COMPUTO DEGLI ONERI DELLA SICUREZZA
DA PSC

revisione Febbraio 2019

04_EA

COMMITTENTE

AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA
Viabilità


RUP

Ing. Monica Cirasa

PROGETTISTA

Ing. Andrea Bagagli

TIMBRO E FIRMA



CODICE PROGETTO
14_09

DATA
Febbraio 2019

REVISIONE
1.1

REDATTO

APPROVATO



Bagagli Ingegneria

Via Terra Vergine n°15 65129 Pescara
Fisso : 085.9431183 Mobile: 327.1439947
e-mail : bagagli.ingegneria@gmail.com

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità	I M P O R T I	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A CORPO</u>							
1 S.001.010.06 0.c01 20/07/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... i paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Per altezza pari a 2,00 m: fornitura e posa Interdizione al passaggio pedonale del tratto di monte e di valle della SP13 e del tratto di accesso a proprietà privata Recinzione provvisoria delle aree di cantiere con rete di polietilene per un'altezza di mt 2.00 *(lung.=10+10+5) SOMMANO m ²		25,00		2,000	50,0000 50,0000	16,45	822,50
2 S.001.010.06 0.c02 20/07/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Montaggio e nolo per i primi 3 mesi compreso smontaggio a lavori ultimati Recinzione provvisoria delle aree di cantiere con rete di polietilene per un'altezza di mt 2.00 *(lung.=10+10+5) SOMMANO m ²		25,00		2,000	50,0000 50,0000	4,08	204,00
3 S.001.010.06 0.c03 20/07/2015	Recinzione provvisoria di aree di cantiere con rete in polietilene ad alta densità di peso non inferiore a 220 gr/m ² indeformabile di color arancio brillante a maglie ovoidali, r ... tenuta da appositi paletti zincati infissi nel terreno ad una distanza non superiore a m 1,5. Nolo per i mesi successivi ...per ulteriori mesi 3 Recinzione provvisoria delle aree di cantiere con rete di polietilene per un'altezza di mt 2.0 *(lung.=10+10+5) SOMMANO m ² /mese	4,00	25,00		2,000	200,0000 200,0000	0,51	102,00
4 S.002.020.07 0.a 20/07/2015	Monoblocco prefabbricato per bagni, costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere ... ere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. Da cm 480 x 240 x 240 con vasi alla turca SOMMANO cad					1,0000 1,0000	326,50	326,50
5 S.003.020.01 0.a 20/07/2015	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti Speci ... avoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti. Valigetta per cantieri mobili fino a 6 addetti nolo per mesi 6 SOMMANO cad/mese					6,0000 6,0000	4,32	25,92
6 S.004.010.01 0.a 20/07/2015	Cartelli di divieto, conformi al DLgs 493/96, attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 125 x 125 mm visibilità 4 m							
	A R I P O R T A R E							1'480,92

COMMITTENTE:

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							1'480,92
						2,0000		
	SOMMANO cad					2,0000	5,03	10,06
7 S.004.010.02 0.b 20/07/2015	Cartelli di pericolo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo giallo triangolare con lato da 350 mm visibilità 10 m					3,0000		
	SOMMANO cad					3,0000	7,83	23,49
8 S.004.010.03 0.c 20/07/2015	Cartelli di obbligo, conformi al DLgs 493/96,attuazione della direttiva 92/58 CEE e simbologia a norme UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare ... UNI in lamiera di alluminio, con pellicola adesiva rifrangente grandangolare. Sfondo bianco 333 x 333 mm visibilità 12 m					4,0000		
	SOMMANO cad					4,0000	10,87	43,48
9 S.003.010.01 0.g 20/07/2015	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Sistema di imbracatura con struttura integrale in acciaio tubolare							
	Sistema di imbracatura per la posa in opera di reti paramassi e funi per il consolidamento corticale della pendice.4 rocciatori - 5 mesi di nolo *(par.ug.=4*5)	20,00				20,0000		
	SOMMANO cad/mese					20,0000	22,30	446,00
10 S.003.010.01 0.i 20/07/2015	Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997 Dispositivi per la prevenzione da cadute, dotati di marcatura CE ai sensi del DLgs 10-1997. Assorbitore UNI EN 355 con fune e moschettone sistemi ad attacco dorsale							
	Sistema assorbitore ad attacco dorsale per la posa in opera di reti paramassi e funi per il consolidamento corticale della pendice. 4 rocciatori - 5 mesi di nolo *(par.ug.=4*5)	20,00				20,0000		
	SOMMANO cad/mese					20,0000	6,92	138,40
11 U.008.010.04 0.a 23/12/2018	Elitrasporto di materiale vario, con nolo di mezzo aereo (elicottero) per il trasporto di pannelli in rete di funi, barriere paramassi, materiale per il consolidamento eattrezzatur ... ' inoltre compreso quanto altro occorre perdere il lavoro finito. Valutazione alla tonnellata del materiale trasportato.							
	Elitrasporto barriere paramassi da 750 KJ				9,450	9,45		
	Elitrasporto barriere paramassi da 1000 KJ				9,600	9,60		
	SOMMANO t					19,05	206,11	3'926,40
	Parziale LAVORI A CORPO euro							6'068,75
	----- ----- ----- ----- ----- -----							
	A R I P O R T A R E							6'068,75

COMMITTENTE:

