AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DELL'AQUILA

SETTORE VIABILITA'

Via Saragat Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila

DIRIGENTE DEL SETTORE Ing. Nicolino D'Amico

COESIONE ITALIA 21-27 ABRUZZO — ACCORDO PER LA COESIONE 2021-2027 — FSC Fondo per lo Sviluppo e la Coesione

Fondo di Sviluppo e Coesione 2021-2027 *Delibera CIPESS n. 15 del 23/04/2024 - Accordo per la Coesione Governo - Regione Abruzzo.* **INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE DELLE STRADE PROVINCIALI.**

CUP : F37H24000030001

I Progettisti :

BRANDI SOCIETÀ D'INGEGNERIA
(mandataria)
Ing. Roberto Brandi

INGEGNERIA GEOLOGIA AMBIENTE — TECNOSOIL ENGINEERING s.r.l.
(mandante)
Geol. Eustachio Pietromartire

GEOCART PROFESSIONAL SERVICE S.R.L.
(mandante)
Geom. Nicola Mantini

LIMES SOCIETA' COOPERATIVA
(mandante)
Archeol. Hermann Borghesi

STUDIO TECNICO ING. TARABORRELLI B.
(mandante)
Ing. Taraborrelli Bellafronte Angelo

STUDIO TECNICO AGRONOMICO DOTT. NICOLA TAVANO *(mandante)*
Dott. Nicola Tavano

"ORANGES & DI CARMINE ASSOCIATI"
(mandante)
Arch. Maurizio Oranges

SGAI S.R.L. di E. Forlani & C.
(ausiliaria)
Ing. Andrea Forlani

Il Responsabile del Progetto:
Ing. Ghizzoni Angela

Approvazioni:

PROGETTO ESECUTIVO (D.Lgs. 36/2023 - All. I-7)

H - SICUREZZA

Tavola/Allegato	*H3*	**Costi della sicurezza**			
Codice commessa	*T2502*	*Data di emissione* *Dicembre 2025*	*Rev* *01*	*Scala*	*Formato* *doc*
Codice elaborato	*SI3*	*Redatto* *Brandi S.R.L.*	*Controllato* *Pietromartire L.*	*Approvato* *Brandi R.*	

Data	*Operatore*	*Descrizione*
Dicembre 2025	*Brandi R.*	*Revisione*
Novembre 2025	*Brandi R.*	*Emissione Progetto Esecutivo*

Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Settore Viabilità

COMPUTO METRICO

OGGETTO: Interventi di messa in sicurezza e di adeguamento funzionale delle strade provinciali

COMMITTENTE: Amministrazione Provinciale di L'Aquila

Chieti, 19/12/2025

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								
	LAVORI A MISURA **Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1)** **Sub-intervento 1.1 - SP86 del Vasto (SpCat 1)**								
1 / 1 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						40,00		
	SOMMANO...	mq					40,00	10,72	428,80
2 / 2 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
3 / 3 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
4 / 4 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
	A R I P O R T A R E								1´049,72

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´049,72
5 / 5 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
6 / 6 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
7 / 7 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
8 / 8 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
9 / 9 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
10 / 10 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
	Sub-intervento 1.2 - SR17BIS della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore (SpCat 2)								
11 / 11 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non								
	A R I P O R T A R E								1´537,47

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								1´537,47
	inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						370,00		
	SOMMANO...	mq					370,00	10,72	3´966,40
12 / 12 ABR25_S.001.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
13 / 13 ABR25_S.002.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
14 / 14 ABR25_S.002.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
15 / 15 ABR25_S.003.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
	A R I P O R T A R E								6´135,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								6´135,77
16 / 16 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
17 / 17 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
18 / 18 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
19 / 19 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
20 / 20 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
21 / 21 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						185,00		
	SOMMANO...	cad					185,00	1,08	199,80
22 / 207 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	A R I P O R T A R E						18,00		6´812,34

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,00		6´812,34
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
23 / 208 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) **Sub-intervento 2.1 - SP12 Frentana (SpCat 3)** **TRATTO 1 (Cat 1)**								
24 / 22 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
25 / 23 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
26 / 24 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
27 / 25 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non								
	A R I P O R T A R E								10´820,00

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								10´820,00
	inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
28 / 26 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
29 / 27 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
30 / 28 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
31 / 29 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
32 / 30 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
	A R I P O R T A R E								11´568,61

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								11´568,61
33 / 31 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
34 / 32 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						150,00		
	SOMMANO...	cad					150,00	1,08	162,00
35 / 209 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
36 / 210 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´509,72	3´019,44
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 2 (Cat 2)								
37 / 115 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
	A R I P O R T A R E								17´154,13

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17′154,13
38 / 116 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
39 / 117 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
40 / 118 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
41 / 119 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
42 / 120 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
	A R I P O R T A R E								17′807,48

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								17´807,48
43 / 121 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
44 / 122 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
45 / 123 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
46 / 124 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
47 / 125 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						125,00		
	SOMMANO...	cad					125,00	1,08	135,00
48 / 211 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
49 / 212 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da								
	A R I P O R T A R E								20´561,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								20´561,58
	installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´509,72	3´019,44
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 3 (Cat 3)								
50 / 126 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
51 / 127 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
52 / 128 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
53 / 129 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento								
	A R I P O R T A R E								23´915,18

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								23´915,18
	predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
54 / 130 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
55 / 131 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
56 / 132 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
57 / 133 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
58 / 134 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
59 / 135 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
	A R I P O R T A R E								24´796,89

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								24´796,89
60 / 136 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						65,00		
	SOMMANO...	cad					65,00	1,08	70,20
61 / 213 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
62 / 214 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 4 (Cat 4)								
63 / 137 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						100,00		
	SOMMANO...	mq					100,00	10,72	1´072,00
64 / 138 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
	A R I P O R T A R E								29´657,85

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								29´657,85
65 / 139 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
66 / 140 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
67 / 141 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
68 / 142 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
69 / 143 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
70 / 144	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150								
	A R I P O R T A R E								30´380,44

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								30´380,44
ABR25_S.00 4.020.050.a	cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
71 / 145 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
72 / 146 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
73 / 147 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						660,00		
	SOMMANO...	cad					660,00	1,08	712,80
74 / 215 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
75 / 216 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						2,00		
	SOMMANO...	cadauno					2,00	1´509,72	3´019,44
	A R I P O R T A R E								36´617,28

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								36´617,28
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) **Sub-intervento 2.2 - SR479 Sannite (SpCat 4)** **TRATTO 1 (Cat 1)**								
76 / 33 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
77 / 34 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
78 / 35 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
79 / 36 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
	A R I P O R T A R E								37´345,40

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37′345,40
80 / 37 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
81 / 38 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
82 / 39 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
83 / 40 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
84 / 41 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
85 / 42 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
86 / 43 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						98,00		
	SOMMANO...	cad					98,00	1,08	105,84
	A R I P O R T A R E								37′938,99

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								37´938,99
87 / 217 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
88 / 218 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 2 (Cat 2)								
89 / 148 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
90 / 149 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
91 / 150 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile,								
	A R I P O R T A R E								41´764,95

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								41´764,95
	realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
92 / 151 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
93 / 152 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
94 / 153 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
95 / 154 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
96 / 155 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
	A R I P O R T A R E								42´631,78

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								42´631,78
97 / 156 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
98 / 157 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
99 / 158 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						78,00		
	SOMMANO...	cad					78,00	1,08	84,24
100 / 219 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
101 / 220 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 3 (Cat 3)								
102 / 159 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno								
	A R I P O R T A R E								46´586,10

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								46´586,10
	composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
103 / 160 ABR25_S.001.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
104 / 161 ABR25_S.002.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
105 / 162 ABR25_S.002.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
106 / 163 ABR25_S.003.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
	A R I P O R T A R E								47´325,20

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								47′325,20
107 / 164 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
108 / 165 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
109 / 166 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
110 / 167 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
111 / 168 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
112 / 169 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						68,00		
	SOMMANO...	cad					68,00	1,08	73,44
113 / 221 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	A R I P O R T A R E						18,00		47′875,41

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						18,00		47´875,41
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
114 / 222 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) Sub-intervento 3.1 - SP8 Peltuinate II Tronco (SpCat 5)								
115 / 44 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						950,00		
	SOMMANO...	mq					950,00	10,72	10´184,00
116 / 45 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati						950,00		
	SOMMANO...	mq					950,00	2,70	2´565,00
117 / 46 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
118 / 47 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo								
	A R I P O R T A R E								64´343,17

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								64´343,17
	smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
119 / 48 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
120 / 49 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
121 / 50 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
122 / 51 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
123 / 52 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione								
	A R I P O R T A R E								65´065,76

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								65´065,76
	lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
124 / 53 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
125 / 54 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
126 / 55 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						475,00		
	SOMMANO...	cad					475,00	1,08	513,00
	Sub-intervento 3.2 - SP80 Vado di Sole (SpCat 6)								
127 / 56 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						2´340,00		
	SOMMANO...	mq					2´340,00	10,72	25´084,80
128 / 57 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
129 / 58 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con								
	A R I P O R T A R E								91´049,64

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								91´049,64
	lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
130 / 59 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
131 / 60 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
132 / 61 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
133 / 62 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
134 / 63 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	A R I P O R T A R E						2,00		91´772,23

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						2,00		91´772,23
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
135 / 64 ABR25_S.004.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
136 / 65 ABR25_S.004.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
137 / 66 ABR25_S.004.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						1´170,00		
	SOMMANO...	cad					1´170,00	1,08	1´263,60
138 / 223 ABR25_U.005.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
139 / 224 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						4,00		
	SOMMANO...	cadauno					4,00	1´509,72	6´038,88
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1)								
140 / 236	Geotessile non tessuto in fibre o poliestere o								
	A R I P O R T A R E								101´579,31

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								101´579,31
ABR25_U.0 09.010.130.a	polipropilene da fiocco ecologico coesionato mediante aguglitura meccanica, esente da collanti o leganti chimici e trattamenti di termosaldatura e calandratura , bianco o di colore chiaro dello spessore pari a 3-4 mm e di massa pari a 300-400 g/m², imputrescibile, permeabile all'acqua, resistente agli agenti chimici presenti nelle normali concentrazioni nel fondale, fornito in opera compreso trasporto e collocamento in acqua a qualsiasi profondità per formazione di strato filtro con mezzi terrestri e/o marittimi quale sia la loro reciproca incidenza nell'esecuzione dell'opera, l'impegno di sommozzatore, l'idonea sovrapposizione dei teli, la preventiva regolarizzazione del fondale di posa, nonchè ogni altro onere, fornitura e magistero- Geotessile non tessuto in fibre o poliestere o polipropilene da fiocco						200,00		
	SOMMANO...	mq					200,00	11,80	2´360,00
	Sub-intervento 3.3 - SP72 di Capestrano (SpCat 7)								
141 / 67 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						1´220,00		
	SOMMANO...	mq					1´220,00	10,72	13´078,40
142 / 68 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati						30,00		
	SOMMANO...	mq					30,00	2,70	81,00
143 / 69 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
144 / 70 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale								
	A R I P O R T A R E								117´143,97

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								117′143,97
	comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
145 / 71 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
146 / 72 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
147 / 73 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
148 / 74 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
149 / 75 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.								
	A R I P O R T A R E								117′866,56

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								117´866,56
							2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
150 / 76 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
151 / 77 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
152 / 78 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						610,00		
	SOMMANO...	cad					610,00	1,08	658,80
	Sub-intervento 3.4 - SP94 del Tirino (SpCat 8)								
153 / 79 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						1´345,00		
	SOMMANO...	mq					1´345,00	10,72	14´418,40
154 / 80 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati						30,00		
	SOMMANO...	mq					30,00	2,70	81,00
155 / 81 ABR25_S.00	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola								
	A R I P O R T A R E								133´365,58

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								133´365,58
1.030.010.h	di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
156 / 82 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
157 / 83 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
158 / 84 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
159 / 85 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
160 / 86 ABR25_S.00	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm;								
	A RIPORTARE								134´018,93

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								134′018,93
4.020.020.d	costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
161 / 87 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
162 / 88 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
163 / 89 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
164 / 90 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						673,00		
	SOMMANO...	cad					673,00	1,08	726,84
165 / 206 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2′163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
166 / 225 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione								
	A R I P O R T A R E								137′364,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								137´364,87
	comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) Sub-intervento 3.5 - SR602 di Forca di Penne (SpCat 9) TRATTO 1 (Cat 1)								
167 / 91 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
168 / 92 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	2,70	27,00
169 / 93 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
170 / 94 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
	A R I P O R T A R E								139´235,75

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								139′235,75
171 / 95 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
172 / 96 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
173 / 97 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
174 / 98 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
175 / 99 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
176 / 100 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo								
	A RIPORTARE								139′920,88

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								139´920,88
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
177 / 101 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese								
							10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
178 / 102 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti								
							50,00		
	SOMMANO...	cad					50,00	1,08	54,00
179 / 226 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo								
				18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
180 / 227 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.								
							1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 2 (Cat 2)								
181 / 170 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa								
	A R I P O R T A R E								143´844,96

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								143´844,96
							10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
182 / 171 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati								
							10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	2,70	27,00
183 / 172 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
184 / 173 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
185 / 174 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
	A R I P O R T A R E								144´600,08

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								144´600,08
186 / 175 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
187 / 176 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
188 / 177 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
189 / 178 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
190 / 179 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
191 / 180 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
192 / 181 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						38,00		
	SOMMANO...	cad					38,00	1,08	41,04
	A R I P O R T A R E								145´128,87

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								145´128,87
193 / 228 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
194 / 229 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 3 (Cat 3)								
195 / 182 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
196 / 183 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	2,70	27,00
197 / 184 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg,								
	A R I P O R T A R E								148´936,57

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								148´936,57
	classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
198 / 185 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
199 / 186 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
200 / 187 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
201 / 188 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
202 / 189 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	A R I P O R T A R E						5,00		149´589,92

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O						5,00		149´589,92
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
203 / 190 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
204 / 191 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
205 / 192 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
206 / 193 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						63,00		
	SOMMANO...	cad					63,00	1,08	68,04
207 / 230 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
208 / 231 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di								
	A R I P O R T A R E								152´277,06

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								152´277,06
	sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) TRATTO 4 (Cat 4)								
209 / 194 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						100,00		
	SOMMANO...	mq					100,00	10,72	1´072,00
210 / 195 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati						30,00		
	SOMMANO...	mq					30,00	2,70	81,00
211 / 196 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
212 / 197 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
213 / 198 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non								
	A R I P O R T A R E								155´166,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								155´166,74
	inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
214 / 199 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
215 / 200 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
216 / 201 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
217 / 202 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
218 / 203 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
	A R I P O R T A R E								155´915,35

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								155´915,35
219 / 204 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
220 / 205 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti						48,00		
	SOMMANO...	cad					48,00	1,08	51,84
221 / 232 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo			18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2´163,78
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
222 / 233 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						1,00		
	SOMMANO...	cadauno					1,00	1´509,72	1´509,72
	Prezziario Abruzzo 2025 (SpCap 1) Sub-intervento 4.1 - SP89 Dorsale Palentina (SpCat 10)								
223 / 237 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						40,00		
	SOMMANO...	mq					40,00	10,72	428,80
	A R I P O R T A R E								160´202,59

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								160´202,59
224 / 238 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
225 / 239 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
226 / 240 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm						6,00		
	SOMMANO...	cad					6,00	393,96	2´363,76
227 / 241 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti						1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
228 / 242 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
	A R I P O R T A R E								162´825,74

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								162′825,74
229 / 243 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II						5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
230 / 244 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.						2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
231 / 245 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
232 / 246 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese						10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
	Sub-intervento 5.1 - SP17 del Parco Nazionale di Abruzzo (SpCat 11)								
233 / 103 ABR25_S.00 1.010.030.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Fornitura e posa						10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	10,72	107,20
234 / 104 ABR25_S.00 1.010.030.b	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m²- Montaggio e nolo peri primi 3 mesi contreso smontaggio a lavori ultimati								
	A R I P O R T A R E								163′388,26

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								163´388,26
							10,00		
	SOMMANO...	mq					10,00	2,70	27,00
235 / 105 ABR25_S.00 1.030.010.h	Fornitura di estintore a polvere, omologato secondo DM del 07/01/2005, con valvola a pulsante, valvola di sicurezza a molla e manometro di indicazione di carica e sistema di controllo della pressione tramite valvola di non ritorno, e cartello indicatore- Da 6 kg, classe 89BC								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	45,26	45,26
236 / 106 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	181,70	181,70
237 / 107 ABR25_S.00 2.020.090.b	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 270 cm								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	393,96	393,96
238 / 108 ABR25_S.00 3.020.010.b	Specialità medicinali conforme al DM 15-02-2003 n° 388 per interventi di pronto soccorso su luogo di lavoro, con sostituzione o ripristino dei medicinali utilizzati o scaduti- Valigetta per cantieri mobili fino a 25 addetti								
							1,00		
	SOMMANO...	cad/ mese					1,00	10,98	10,98
239 / 109 ABR25_S.00 4.020.010.b	Cartello di forma triangolare, fondo giallo, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese- Di lato 90 cm, rifrangenza classe I								
	A R I P O R T A R E								164´047,16

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								164′047,16
							5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	4,29	21,45
240 / 110 ABR25_S.00 4.020.020.d	Cartello di forma circolare, segnalante divieti o obblighi, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm; costo di utilizzo del segnale per un mese:- Di diametro 90 cm, rifrangenza classe II								
							5,00		
	SOMMANO...	cad					5,00	22,90	114,50
241 / 111 ABR25_S.00 4.020.050.a	Segnale mobile di preavviso di dimensioni 200x150 cm, in lamiera di acciaio spessore 10/10 mm a rifrangenza classe I con luci gialle lampeggianti di diametro 230 mm; costo di utilizzo della segnalazione completa per un mese- Con indicazione lavori, cambio corsia e indicazione di distanza.								
							2,00		
	SOMMANO...	cad					2,00	72,12	144,24
242 / 112 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo								
							1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	63,48	63,48
243 / 113 ABR25_S.00 4.020.100.a	Integratore luminoso per segnalazioni ordinarie dei cantieri stradali, da impiego in ore notturne o in caso di scarsa visibilità, di colore giallo, lampeggiante, o rosso, a luce fissa, con lente antiurto, diametro 200 mm, ruotabile- Con lampada alogena posizionamento e nolo per il primo mese								
							10,00		
	SOMMANO...	cad					10,00	13,31	133,10
244 / 114 ABR25_S.00 4.020.120.b	Coni in gomma con rifrangenza di classe 2, utilizzati per delineare zone o aree di lavoro o operazioni di manutenzione,utilizzo per mese o frazione comprese le fasi di posizionamento manutenzione e rimozione- Di altezza pari a 50 cm, con 3 fasce rifrangenti								
							235,00		
	SOMMANO...	cad					235,00	1,08	253,80
245 / 234 ABR25_U.0 05.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo								
				18,00			18,00		
	SOMMANO...	m					18,00	120,21	2′163,78
	A R I P O R T A R E								166′941,51

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O								166´941,51
	Analisi prezzi unitari (SpCap 2)								
246 / 235 AP17	Movimentazione all'interno dell'area di cantiere o all'esterno di essa per migrazione cantiere stradale mobile, di elementi spartitraffico tipo New Jersey da installare a tergo della viabilità esistente per riduzione della carreggiata. La lavorazione comprende, il carico, il trasporto entro i 100 km., lo scarico e la sistemazione degli elementi in cls., lo smantaggio e rimontaggio delle reti metalliche di sicurezza da installare sulle barriere, ed ogni altro onere per dare la lavorazione finita ed a regola d'arte.						3,00		
	SOMMANO...	cadauno					3,00	1´509,72	4´529,16
	Parziale LAVORI A MISURA euro								171´470,67
	T O T A L E euro								171´470,67
	A R I P O R T A R E								

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	IMPORTI TOTALE
	R I P O R T O	
	Riepilogo Strutturale CATEGORIE	
M	**LAVORI A MISURA euro**	171´470,67
M:001	Sub-intervento 1.1 - SP86 del Vasto euro	1´537,47
M:002	Sub-intervento 1.2 - SR17BIS della funivia del Gran Sasso e di Campo Imperatore euro	8´948,37
M:003	Sub-intervento 2.1 - SP12 Frentana euro	26´131,44
M:003.001	TRATTO 1 euro	6´561,09
M:003.002	TRATTO 2 euro	6´534,09
M:003.003	TRATTO 3 euro	4´959,57
M:003.004	TRATTO 4 euro	8´076,69
M:004	Sub-intervento 2.2 - SR479 Sannite euro	14´931,63
M:004.001	TRATTO 1 euro	4´995,21
M:004.002	TRATTO 2 euro	4´973,61
M:004.003	TRATTO 3 euro	4´962,81
M:005	Sub-intervento 3.1 - SP8 Peltuinate II Tronco euro	14´370,67
M:006	Sub-intervento 3.2 - SP80 Vado di Sole euro	38´019,73
M:007	Sub-intervento 3.3 - SP72 di Capestrano euro	14´926,87
M:008	Sub-intervento 3.4 - SP94 del Tirino euro	20´008,41
M:009	Sub-intervento 3.5 - SR602 di Forca di Penne euro	20´899,20
M:009.001	TRATTO 1 euro	4´970,37
M:009.002	TRATTO 2 euro	4´957,41
M:009.003	TRATTO 3 euro	4´984,41
M:009.004	TRATTO 4 euro	5´987,01
M:010	Sub-intervento 4.1 - SP89 Dorsale Palentina euro	3´507,27
M:011	Sub-intervento 5.1 - SP17 del Parco Nazionale di Abruzzo euro	8´189,61
	TOTALE euro	171´470,67

Chieti, 19/12/2025

Il Tecnico

	A R I P O R T A R E