Rev.	Data	Modifiche	Elaborato	Verificato
5				
4				
3				
2				
1				
0	15/06/2026	PFTE - PRIMA EMISSIONE	F.G.	F.G.

Committente:
Provincia dell'Aquila
Settore Viabilità

Via Saragat Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila
Tel.0862/299667 – 0862/405504
Partita IVA 01886410669- Codice Fiscale 80002370668
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Ing. Fabio Giallonardo
via Sassa, 6, 67100 L'Aquila
Tel. +39 0862041118
Codice Fiscale: GLLFBA76C10E435Q
Partita IVA: 02318930696
email: ing.fabiogiallonardo@gmail.com

IL RUP
Arch. Wanda Ilinca Paolini

IL Progettista
Ing. Fabio Giallonardo

Ingegnere
FABIO GIALLONARDO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DE
L'AQUILA
25.06.2026 14:55:36
GMT+01:00

CANTIERE TORNINPARTE, S.P.1 AMITERNINA km 13+550

COMMITTENTE PROVINCIA DELL'AQUILA - SETTORE VIABILITÀ

PROGETTO D.M. 224/2020 - Annualità 2024 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PONTICELLI LUNGO LA SP N. 1 "AMITERNINA". Km 13+550
CUP: F87H20003950001
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)

OGGETTO PIANO DI SICUREZZA E COORDINAMENTO DI FASE DI PROGETTAZIONE:
STIMA DEI COSTI DELLA SICUREZZA - Allegato B - Prime Indicazioni
(Art. 24, comma 2, lettera n) del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i.) (Allegato XV del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.)
(D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106)

ELBABORATO
03-03

CODICE ELABORATO
SIC - 03

SERIE / REVISIONE
SIC/00

SCALA
1:100

DATA
L'Aquila, 15/06/2026

IL PRESENTE DISEGNO È PROPRIETÀ AZIENDALE, LA SOCIETÀ' TUTELERÀ' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

Comune di Tornimparte
Provincia di L'Aquila

COMPUTO METRICO

OGGETTO: INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PONTICELLI LUNGO LA SP N. 1 "AMITERNINA". CUP: F87H20003950001
PFTE-COMPUTO SICUREZZA DA PSC

COMMITTENTE: Provincia L'Aquila - Settore Viabilità

L'Aquila, 15/06/2026

IL TECNICO

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità	IMPORTI unitario	TOTALE
	RIPORTO								
	LAVORI A MISURA								
1 ABR25_P.00 2.010.030.a	Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti per consentire le successive operazioni in sicurezza, realizzate al coperto o allo scoperto, costituita da elementi tubolari e giunti in acciaio, basette fisse e regolabili, spinotti, etc. e quanto altro occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte. Esclusa la sola progettazione.- Fornitura e posa in opera di puntellatura di strutture danneggiate o pericolanti.								
	Tratto "B" Puntellatura arco a T/G		2,00	8,00		48,000	768,00		
	SOMMANO...	cad					768,00	28,00	21´504,00
2 ABR25_P.00 4.010.040.a	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore.- Per il primo mese o frazione								
	Ponteggio di facciata del tombino per il primo mese						40,00		
	SOMMANO...	mq					40,00	17,60	704,00
3 ABR25_P.00 4.010.040.b	Ponteggio metallico fisso, a tubo e giunto, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio spessore min. di 4,75 mm, valutato per metro quadro di superficie del ponteggio fino all'altezza dell'ultimo parapetto superiore.- Per ogni mese o frazione dopo il primo								
	Ponteggio di facciata del tombino per 11 mesi successivi al primo		40,00			11,000	440,00		
	SOMMANO...	m²/mese					440,00	1,20	528,00
4 ABR25_P.00 4.010.140.a	PONTEGGIO A TUBO E GIUNTO PER PUNTELLATURE O INTEGRAZIONI valutato a giunto per opere di puntellamento, integrazione ponteggi a telai prefabbricati o di ponteggi speciali, realizzato con tubi in acciaio zincato o verniciato del diametro di 48 mm e giunti in acciaio dello spessore min. di 4,75 mm, valutato a giunto. - Per il primo mese o frazione. Per altezze fino a 10,00 m dal piano di campagna								
	Tratto "C" Formazione di parapetto anticaduta per realizzazione		3,00	34,25			102,75		
	SOMMANO...	Giunto					102,75	10,86	1´115,87
5 ABR25_P.00 4.010.090.a	Tavolato in abete dello spessore adeguato per la formazione di piani di lavoro, elementi fermapiede, parapetti, mantovane e simili, su ponteggi, impalcati o manufatti diversi. Valutato in metri quadri di effettivo sviluppo- Nolo per il primo mese o frazione								
	Tratto "C" Formazione di parapetto anticaduta per realizzazione			34,25		0,150	5,14		
	SOMMANO...	mq					5,14	8,79	45,18
6 ABR25_S.00 2.020.090.a	Monoblocco prefabbricato per mense, spogliatoi, guardiole, uffici e locali infermeria: costituito da struttura in acciaio zincato a caldo e pannelli di tamponatura. Pareti in pannelli sandwich non inferiore a mm 40, con due lamiere d'acciaio zincate e preverniciate da 5/10 con poliuretano espanso autoestinguente, pavimenti in lastre di legno truciolare idrofugo rivestito in pvc, serramenti in alluminio anodizzato , impianto elettrico canalizzato rispondente al DM 37 del 22/01/2008, interruttore generale magnetotermico differenziale, tubazioni e scatole in materiale termoplastico autoestinguente con vaso, finestrino a vasistas e lavabo, completo di rubinetterie e scalda acqua, su basamento predisposto. Soluzione: con una finestra e portoncino esterno semivetrato (esclusi gli arredi). Trasporto in cantiere, posizionamento e rimozione, compreso allacciamenti alla rete dei servizi. - Dimensioni 450 x240 cm con altezza pari a 240 cm								
	ufficio/spogliatoio						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	421,66	421,66
7 ABR25_S.00	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo								
	A RIPORTARE								24´318,71

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								24´318,71
4.020.080.a	batterie- Posizionamento e nolo per il primo mese								
	Semafori per regolazione senso unico alternato 1° mese						1,00		
	SOMMANO...	cad					1,00	103,17	103,17
8 ABR25_S.00 4.020.080.b	Coppia di semafori, dotati di carrelli per lo spostamento, completi di lanterne (3 luci 1 via) di diametro 200-300 mm ,centralina di accensione programmazione e sinscronismo, gruppo batterie- Nolo per mese successivo al primo								
	Semafori per regolazione senso unico alternato 11° mesi sussessivi						11,00		
	SOMMANO...	cad					11,00	69,83	768,13
9 ABR25_S.00 2.020.005.a	Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto, delle dimensioni di 110 x 110 x 230 cm, peso 75 kg, allestimento in opera e successivo smontaggio a fine lavori, manutenzione settimanale comprendente il risucchio del liquame, lavaggio con lancia a pressione della cabina, immissione acqua pulita con disgregante chimico, fornitura carta igienica, trasporto e smaltimento rifiuti speciali, costo di utilizzo mensile- Bagno chimico portatile, realizzato in materiale plastico antiurto.								
	12 mesi						12,00		
	SOMMANO...	cad					12,00	199,87	2´398,44
10 ABR25_U.00 5.090.090.a	Barriera di sicurezza per spartitraffico tipo New Jersey monofilare o bifilare di classe H4 secondo la classificazione del DM n. 223 del 18/02/92 e successive modifiche, realizzata in moduli prefabbricati in calcestruzzo posati in opera con barre Diwidag incluso ogni onere e tutti i componenti per assicurare il rispetto delle normative- Barriera di sicurezza New Jersey classe H4 in calcestruzzo								
	Per chiusura totale della viabilità *(lung.=2+2)		2,00	4,00			8,00		
	Per chiusura parziale della viabilità a protezione delle maestranze			10,00			10,00		
	SOMMANO...	m					18,00	132,23	2´380,14
11 ABR25_AT_1 0.020.016.a	Recinzione provvisionale modulare a pannelli ad alta visibilità con maglia di dimensioni non inferiore a mm 20 di larghezza e non inferiore a mm 50 di altezza, con irrigidimenti nervati e paletti di sostegno composti da tubolari metallici zincati di diametro non inferiore a mm 40, completa con blocchi di cls di base, morsetti di collegamento ed elementi cernierati per modulo porta e terminali; dal peso totale medio non inferiore a 20 kg/ m³ - - Modulo rete a maglia 20 x 50 mm								
	Per chiusura totale della viabilità		2,00	20,50		2,000	82,00		
	Per chiusura parziale della viabilità a protezione delle sottoaree di cantiere			196,00		2,000	392,00		
	Recinzioni provvisionali di protezione forfettarie per le lavorazioni puntuali			200,00		2,000	400,00		
	SOMMANO...	mq					874,00	6,14	5´366,36
12 NP.02	Apposizione di segnaletica per deviazione viabilità. Fornitura e posa in opera segnaletica stradale per deviazione su viabilità locale durante le interdizioni al transito realizzata con segnaletica verticale ed orizzontale da valurasi a corpo per tutta la durata del cantiere. Sono comprese la fornitura, l'installazione, la rimozione cartelli a fine cantiere di catelli metallici con staffe bullonate su appositi supporti aventi rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di qualsiasi dimensione anche con iscrizioni personalizzate comprensive di supproti verticali, zavorre, new jersey e quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.								
	Apposizione di segnaletica per deviazione viabilità durante interdizione al transito						1,00		
	SOMMANO...	a corpo					1,00	5´128,82	5´128,82
	Parziale LAVORI A MISURA euro								40´463,77
	T O T A L E euro								40´463,77
	A RIPORTARE								40´463,77

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	unità di misura	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
			par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	RIPORTO								40´463,77

L'Aquila, 15/06/2026

Il Progettista
Ing. Fabio Giallonardo

	A RIPORTARE								