Rev.	Data	Modifiche	Elaborato	Verificato
5				
4				
3				
2				
1				
0	15/06/2026	PFTE - PRIMA EMISSIONE	F.G.	F.G.

Committente:
Provincia dell'Aquila
Settore Viabilità

Via Saragat Loc. Campo di Pile, 67100 L'Aquila
Tel.0862/299667 – 0862/405504
Partita IVA 01886410669- Codice Fiscale 80002370668
PEC: urp@cert.provincia.laquila.it

Ing. Fabio Giallonardo
via Sassa, 6, 67100 L'Aquila
Tel. +39 0862041118
Codice Fiscale: GLLFBA76C10E435Q
Partita IVA: 02318930696
email: ing.fabiogiallonardo@gmail.com

IL RUP
Arch. Wanda Ilinca Paolini

IL Progettista
Ing. Fabio Giallonardo

Ingegnere
FABIO GIALLONARDO
ORDINE DEGLI INGEGNERI
DELLA PROVINCIA DE
L'AQUILA
25.06.2026 14:55:36
GMT+01:00

CANTIERE TORNINPARTE, S.P.1 AMITERNINA km 13+550
COMMITTENTE PROVINCIA DELL'AQUILA - SETTORE VIABILITÀ
PROGETTO D.M. 224/2020 - Annualità 2024 - INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEI PONTICELLI LUNGO LA SP N. 1 "AMITERNINA". Km 13+550
CUP: F87H20003950001
Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica (PFTE)

OGGETTO ELABORATI ECONOMICI E AMMINISTRATIVI:
ANALISI DEI NUOVI PREZZI

ELBABORATO
04-02

CODICE ELABORATO
CON- 02

SERIE / REVISIONE
CON/00

SCALA
1:100

DATA
L'Aquila, 15/06/2026

IL PRESENTE DISEGNO È PROPRIETÀ AZIENDALE, LA SOCIETÀ' TUTELERÀ' I PROPRI DIRITTI A TERMINI DI LEGGE.

ANALISI PREZZI

NP.01

DESCRIZIONE DELLA VOCE:
Fornitura e posa in opera di strato di disconnessione strutturale in XPS. Fornitura e posa in opera di pannelli isolanti in polistirene espanso estruso (XPS) ad alta densità, conformi alla UNI EN 13164, per la realizzazione della disconnessione strutturale alla base della platea di fondazione ("platea calda"). Pannelli con resistenza a compressione ≥ 300 kPa, spessore come da progetto, con bordi battentati o maschio-femmina. Inclusi: trasporto, tagli e sagomature, posa a giunti sfalsati, sigillature, teli separatori, sfridi, materiali accessori e ogni onere per dare l'opera finita a regola d'arte. Misurazione in m² di superficie effettivamente posata. Sono compresi il riempimento e la livellamento del sottostrato di posa.
Spessore 60mm

€/m²

VOCI ELEMENTARI	Cod. tariffa	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOTALE PARZ.	INC. %
A) Materiali	**INDAGINE DI MERCATO**	Pannelli XPS alta densità (CS(10)300), spessore 100–120 mm (1,05 m² (compreso 5% sfrido)	€/m²	€ 22,00	1,050	€ 23,10	35,31
		Nastro sigillante / schiuma PU per giunti + ACCESSORI	€/m	€ 2,79	2,000	€ 5,58	8,53
		Telo PE 200 micron (separazione)	€/m²	€ 0,60	1,000	€ 0,60	0,92
		TOTALE MATERIALI				**€ 29,28**	44,75
B) Manodopera	**ABRUZZO 2025**						
	ABR25_RU_01.005.005.a	OPERAIO EDILE COMUNE 1° Livello	ore	€ 25,50	0,400	€ 10,20	15,59
	ABR25_RU_01.005.005.b	OPERAIO EDILE QUALIFICATO 2° Livello	ore	€ 28,43	-	€ -	-
	ABR25_RU_01.005.005.c	OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO 3° Livello	ore	€ 30,60	0,400	€ 12,24	18,71
	ABR25_RU_01.005.005.d	OPERAIO EDILE CAPOSQUADRA 4° Livello	ore	€ 32,32	-	€ -	-
		TOTALE MANODOPERA				**€ 22,44**	34,30
C) Noli e trasporti	**ABRUZZO 2025**					€ -	-
						€ -	-
						€ -	-
		TOTALE NOLI E TRASPORTI				**€ -**	-
	TOTALE GENERALE (A+B+C)					**€**	**51,72**
	D) Spese generali (15%)					€	7,76
	Totale parziale (A+B+C+D)					**€**	**59,48**
	E) Utile d'Impresa (10% del totale parziale)					€	5,95
	Totale complessivo					**€**	**65,43**
					PREZZO APPLICATO	**€**	**65,43**
Costi della Sicurezza (Oneri Diretti - Valutati in percentuale sul totale complessivo e contenuti all'interno delle spese generali)						€ 3,93	6,00%
Costo della manodopera (Valutata in percentuale sul totale complessivo)						€ 22,44	34,30%

ANALISI PREZZI

NP.02

DESCRIZIONE DELLA VOCE:
Apposizione di segnaletica per deviazione viabilità. Fornitura e posa in opera segnaletica stradale per deviazione su viabilità locale durante le interdizioni al transito realizzata con segnaletica verticale ed orizzontale da valurasi a corpo per tutta la durata del cantiere. Sono comprese la fornitura, l'installazione, la rimozione cartelli a fine cantiere di catelli metallici con staffe bullonate su appositi supporti aventi rifrangenza classe I- In lamiera di alluminio da 25/10 di qualsiasi dimensione anche con iscrizioni personalizzate comprensive di supproti verticali, zavorre, new jersey e quant'altro occorre per dare l'opera completa a regola d'arte.

cad

VOCI ELEMENTARI	Cod. tariffa	DESCRIZIONE	U.M.	COSTO UNITARIO	QUANTITA'	COSTO TOTALE PARZ.	INC. %
A) Materiali	**INDAGINE DI MERCATO**	voce a corpo per fornitura forfettaria di cartellonistica stradale compresa di accessori	€/m²	€ 3 000,00	1,050	€ 3 150,00	61,42
		TOTALE MATERIALI				**€ 3 150,00**	61,42
B) Manodopera	**ABRUZZO 2025**						
	ABR25_RU_01.005.005.a	OPERAIO EDILE COMUNE 1° Livello	ore	€ 25,50	10,000	€ 255,00	4,97
	ABR25_RU_01.005.005.b	OPERAIO EDILE QUALIFICATO 2° Livello	ore	€ 28,43	10,000	€ 284,30	5,54
	ABR25_RU_01.005.005.c	OPERAIO EDILE SPECIALIZZATO 3° Livello	ore	€ 30,60		€ -	-
	ABR25_RU_01.005.005.d	OPERAIO EDILE CAPOSQUADRA 4° Livello	ore	€ 32,32	-	€ -	-
		TOTALE MANODOPERA				**€ 539,30**	10,52
C) Noli e trasporti	**ABRUZZO 2025**					€ -	-
	ABR25_AT_10.005.005.m	Autocarro con gru da 8500 Kg	ore	€ 73,02	5,000	€ 365,10	118,64
						€ -	-
		TOTALE NOLI E TRASPORTI				**€ 365,10**	7,12
	TOTALE GENERALE (A+B+C)					**€**	**4 054,40**
	D) Spese generali (15%)					€	608,16
	Totale parziale (A+B+C+D)					**€**	**4 662,56**
	E) Utile d'Impresa (10% del totale parziale)					€	466,26
	Totale complessivo					**€**	**5 128,82**
					PREZZO APPLICATO	**€**	**5 128,82**
Costi della Sicurezza (Oneri Diretti - Valutati in percentuale sul totale complessivo e contenuti all'interno delle spese generali)						€ 307,73	6,00%
Costo della manodopera (Valutata in percentuale sul totale complessivo)						€ 539,30	10,52%