FOGLIO 2

Strada 44

Nuovo Palo illuminazione

Pavimentazione sormontabile in basoli di pietra (Sampietrino)

Isole spartitraffico

Muro in c.a
L = 215,00 m - H media = 3.50 m

Muro in c.a
L = 270,00 m - H media = 3.50 m

Guard reil L = 380.00 m

Guard reil L = 335,00 m

Asfalto S = 9.000 mq.

zanella L = 285,00 m

Riposizionamento palo enel

Pista in terra

Luco dei Marsi

N=4647940

N.B. IL SISTEMA DI RIFERIMENTO DELLE COORDINATE E' GAUSS-BOAGA
LE QUOTE SONO RIFERITE AI CAPOSALDI DELLA REGIONE ABRUZZO

Legenda rilievo

- Pozzetto generico quadrato
- Pozzetto cavi elettrici
- Pozzetto generico circolare
- Pozzetto presa acqua
- Pozzetto Gas
- Caditoia
- Palo illuminazione
- Palo linea ENEL
- Palo Telecom
- Palo Metano
- Albero
- Recinzione
- Quota sommità opera
- Marciapiede in cls
- Aiuole

Legenda progetto

- Pavimentazione con basoli di pietra - S = 300,00 mq (Sampietrino)
- Asfalto S = 9.000,00 mq
- Aiuole S = 1.360,00 mq.
- Isole spartitraffico in cls colorato S = 715.00 mq

Legenda segnaletica stradale

- Passaggio obbligatorio a destra
- Passaggio obbligatorio (Fig. II 83)
- Rotatoria (Fig. II 84)
- Delineatore speciale di ostacolo (Fig. II 472) (da posizionare sull'isola di separazione delle immissioni)
- Circolazione rotatoria (Fig. II 27) (triallaro, di norma, a 150 m dal punto del pericolo segnalato)
- segnale / Palo
- doppio segnale / Palo

Amministrazione Provinciale dell'Aquila
Comune di Luco dei Marsi

STAZIONE APPALTANTE
"Settore Viabilità - Provincia dell'Aquila"

SP 22 "CIRCONFUCENSE"
VARIANTE CORRENTE ALL'ABITATO DI LUCO DEI MARSI
LOTTO 2

P.F.T.E.

ELABORATO: 8.5b

INTERVENTO 6 - Rotatoria Strada 44 - Planimetria di progetto (FOGLIO 2)

PROGETTISTI:
Ing. Roberto BUCCINI

DATA: Gennaio 2025

Aggiornamento:

Dirigente
Ing. Nicolino D'AMICO

Responsabile unico del progetto
Ing. iunior Mario MARTELLONE

SCALA: 1:200